

普建委〔2024〕83号

关于上报雅砻江路（中江路-简阳路）道路新建工程可行性研究报告的请示

上海市普陀区发展和改革委员会：

本次研究的雅砻江路（中江路-简阳路）道路新建工程位于普陀区长征镇，西起中江路，东至简阳路，规划红线宽度为16米，道路全长约214米。

雅砻江路（中江路-简阳路）沿线用地以规划教育科研用地和商业服务业用地为主。新建雅砻江路能够加强梅川社区东西向联系，完善区域路网，加快两侧地块开发，推动新曹杨地区转型发展，提升区域整体品质。因此，需尽快推进本工程建设实施。

根据贵委普发改投〔2024〕57号《普陀区政府投资建设项目建议书批复表》相关要求，目前已完成《雅砻江路（中江路-简阳路）道路新建工程可行性研究报告》的编制，工程概

况如下:

一、工程范围及规模

本次建设的雅砻江路（中江路-简阳路）道路全长约 214 米，西起中江路，东至简阳路，规划红线宽度为 16 米，车道布置为 2 快 2 慢。工程内容包括道路工程、排水工程和附属工程等。

二、技术标准

1. 城市等级：城市支路；
2. 设计速度：V=30km/h；
3. 道路通行净高：机动车道 $\geq 4.5\text{m}$ ，人行道、非机动车道 $\geq 2.5\text{m}$ ；
4. 设计年限：沥青砼路面设计基准期：15 年，交通量预测年限 15 年；
5. 路面荷载：BZZ-100 标准轴载。

三、工程方案

（一）道路工程

雅砻江路道路红线宽度为 16m，采用双向 2 快 2 慢的建设规模，道路标准横断面为：3m（人行道）+10m（车行道）+3m（人行道）=16m（规划红线宽度）。

新建车行道路面结构为：

4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13 SBS 改性）

8cm 粗粒式沥青混合料（AC-25C）

0.6cm 稀浆封层

35cm 水泥稳定碎石

15cm 砾石砂

新建人行道路面结构为：

6cm 花岗岩

3cm M10 干硬性水泥砂浆

15cm C20 水泥混凝土

10cm 碎石

（二）排水工程

主线由东向西新建 DN1000 雨水管，收集道路路面及周边地块内雨水后，按规划排至下游中江路现状 DN1000 雨水管道。

主线由西向东新建 DN300 污水管道，收集沿线地块污水并转输上游地区污水后，按规划排至下游简阳路规划 DN300 污水管道。

（三）附属工程

全线设置交通标志标线信号灯、合杆照明、绿化工程等附属工程，做相应设计与布置。

四、投资估算

本工程总投资 1916.16 万元，其中：工程建安费 1132.64 万元，工程建设其他费用 325.40 万元，预备费 72.90 万元，前期工程费 385.22 万元。本工程项目法人为上海市普陀区市政工程建设中心。本工程采用代建制，建设资金由普陀区政府财力解决。

妥否，请批示。

上海市普陀区建设和管理委员会

2024 年 9 月 4 日