

# 上海市普陀区建设和管理委员会

普建委〔2025〕125 号

---

## 关于同意南石一路（固川路-广至路）道路新建工程初步设计的批复

普陀区市政工程建设中心：

你中心《关于上报南石一路（固川路-广至路）道路新建工程初步设计的请示》（普建设中心〔2025〕54 号）收悉（以下简称“初设”）。经研究，批复如下：

一、原则同意该工程初步设计方案。该项目南起固川路，北至广至路，全长约 165 米，道路红线宽度为 24 米。

二、主要技术标准：道路等级为城市支路，设计速度 30km/h，同意路面结构的计算荷载标准。

三、原则同意该工程建设内容，包括道路工程、排水工程、合杆工程、绿化工程及其他附属工程等。

（一）道路工程

本工程规划红线 24 米，按照双向二快二慢车道规模建设。

道路标准横断面为：

4 米（人行道）+16 米（车行道）+4 米（人行道）=24 米（规划红线宽度）。

该工程路面结构设计为：

#### 1、机动车道路面结构

4 厘米 细粒式密级配沥青混合料（AC-13C SBS 改性）

8 厘米 粗粒式密级配沥青混合料（AC-25C）

0.6 厘米 稀浆封层

32 厘米 水泥稳定碎石

15 厘米 级配碎石垫层

#### 2、人行道路面结构

6 厘米 花岗岩面层

3 厘米 M10 水泥砂浆

10 厘米 C20 细石砼

10 厘米 碎石垫层

#### （二）排水工程

本工程新建 DN1200 雨水管道由北向南排入下游固川路雨水总管中，新建 DN300 污水管道由北向南排入固川路污水总管中。

#### （三）附属工程

全线设置交通标志标线信号灯、合杆工程、绿化工程等附属工程，做相应设计与布置。

四、批准项目总投资概算为 1478.16 万元，其中建安工程费 1200.01 万元，工程建设其他费用 179.08 万元，预备费 68.95 万元，前期工程费 30.12 万元。

请接此批复后，进一步优化施工图设计，严格按照项目基建程序做好相关手续，落实好安全、文明施工措施，抓紧组织实施，确保该工程项目顺利完成。

特此批复。

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 11 月 12 日

---

抄送：区发改委、区财政局

上海市普陀区建设和管理委员会

2025 年 11 月 12 日印发

---

